

Iványi Építőmester Kft.

5900 Orosháza, Deák F. u. 14-16. fsz. 1
Tel./Fax: 68/418-179
info@ivanyiepitomester.hu
Adószám: 12562091-2-04
Cg.: 04-09-005107

Név : Kardoskút Község Önkormányzata

Cím : 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3 Kelt: 2024 év április hó

A munka leírása:
5945 Kardoskút Pusztaközpont
Oncsa sor és Múzeum között szakasz
Beton járdaburkolat kivitelezési munkái

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.810.290	1.642.952
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.810.290	1.642.952
2.1 ÁFA vetítési alap	3.453.242	
2.2 Áfa27.00%	932.375	
3. A munka ára	4.385.617	

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-002-4.1.1 (9) Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, Járdaszél peremzsaluzása 50,6 m²	1.900	4.100	96.140	207.460
2	21-003-7.1.6.1 (54) Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m ² felett, / Rétegtrend/ 37,5 m³	0	1.719	0	64.463
3	21-003-10.1 (85) Meglévő ágyazat bontása 6,25 m³	0	7.000	0	43.750
4	21-004-4.1.2-0120015 (10) Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból / Ágyazat/ 37,5 m³	13.000	3.500	487.500	131.250
5	21-004-5.1.1.1 (15) ÖN Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 250 m²	0	500	0	125.000
6	21-004-6.1 (19) ÖN Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig 146,4 m²	0	617	0	90.329
7	21-008-3.1.1 (14) ÖN Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 250 m²	2	250	500	62.500
8	21-011-1.2.1 (3) Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel és elszállítása talajosztály I-IV. /laza m ³ / 45 m³	0	2.500	0	112.500

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	31-030-4.3 (66) ÖN Beton aljzat kiegészítő műveletek, többletidő, dilatáció készítése gépi vágással 125 m	0	1.500	0	187.500
10	31-051-1.1-0420430 (1) Járdakészítés betonból X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C25/ 30 - XF2 - 24 - F2 - CEM 52,5, m = 6,4 finomsági modulussal 10cm vastagságban símitott sarok kialakítással 2,5m-enként dilatálva 24,4 m3	48.500	22.000	1.183.400	536.800
11	31-051-1.1-0420431 (1) Járdakészítés betonból X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C25/ 30 - XF2 - 24 - F2 - CEM 52,5, m = 6,4 finomsági modulussal 15cm vastagságban símitott sarok kialakítással 2,5m-enként dilatálva 0,9 m3	47.500	21.000	42.750	18.900
12	62-001-5.1 (9) ÖN Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicsagyazattal 125 m²	0	500	0	62.500
Munkanem összesen:				1.810.290	1.642.952